



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.053.168-59/2018	GESTOR CAIXA	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	OBJETO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA		MUNICÍPIO / UF ITAÚNA / MG	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO PIEDADE E MORADA NOVA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO PIEDADE E MORADA NOVA				
DATA BASE ago-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO PIEDADE E MORADA NOVA	BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO PIEDADE E MORADA NOVA									273.599,33
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SAS RUAS RIO NEGRO E CAETÉS					-	273.599,33
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.666,67
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	306,85	BDI 1	370,37	1.666,67
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	262.149,70
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.849,72	1,71	BDI 1	2,06	14.110,42
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	102,74	949,69	BDI 1	1.146,28	117.768,81
1.2.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	102,74	888,26	BDI 1	1.072,13	110.150,64
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.787,70	1,00	BDI 1	1,21	13.053,12
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	SAR-030	SARJETA DE CONCRETO 30 CM DE LARGURA, 5CM ESPESSURA	M	893,80	6,33	BDI 1	7,64	6.828,63
1.2.6.	SINAPI	98409	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018	M	0,80	246,56	BDI 1	297,60	238,08
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	9.782,96
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	208,83	14,52	BDI 1	17,53	3.660,79
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	RAM-01	RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UND	17,00	256,79	BDI 1	309,95	5.269,15
1.3.3.	SETOP	RO-41842	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	1,70	316,93	BDI 1	382,53	650,30
1.3.4.	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	83,98	BDI 1	101,36	202,72

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

ITAÚNA / MG
Local
13 de novembro de 2019
Data

Nome: NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR
Título: ARQUITETO E URBANISTA
CREA/CAU71795-9
ART/RRT: 000007557210