


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	SAR-030	SARJETA DE CONCRETO 30 CM DE LARGURA, 5CM EXPESSURA	M		5,96	6,33
SINAPI-I	6111	SERVEnte DE OBRAS	H	0,25	9,49	10,97
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,015	239,84	239,84
COMPOSIÇÃO	RAM-01	RAMPA DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UND		244,37	256,79
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,56	52,93	58,86
SINAPI	74005/2	COMPACTAÇÃO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	0,25	5,03	5,16
SINAPI	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	2,46	40,79	43,29
SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	2,46	12,19	13,37
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	11	7,56	7,56

24/09/2019

Data


 Responsável Técnico: NEURIVAN GONÇALVES DE AGUILAR
 CREA/CAU: CAU /MG: A71795-9